Achiziționare și montare echipamente la punctul termic de la Unitatea Medico-Sociala, str. Stefan cel Mare

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Instalatii, dotari
Valoare totala investitie	130.844 lei
Data inceput	10/2011
Data sfarsit	12/2011
Durata	2 luna
Status	Finalizata
Executant	S.C. INTERCOM INSTAL S.R.L. HUNEDOARA Proiectant: SC Mobi Cons SRL Deva
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	Buget de stat prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, aprobat prin HG 1274/ 2008
Parteneri	
Beneficiari	Unitatea de Asistență Medico Socială
Obiective	Conform proiectului de instalații de încălzire, elaborat de către SC Mobi Cons SRL Deva, s-a achiziționat și montat în punctul termic de la Unitatea de Asistență Medico Socială două centrale termice, împreună cu echipamentele auxiliare necesare, în vederea producerii apei calde menajere și agent termic pentru imobilul amintit.
Rezultate	Astfel, s-a achiziționat și montat următoarele echipamente în punctul termic în vederea producerii apei calde menajere și asigurarea agentului termic: - două centrale termice de tip Heat Master 201, având puterea nominală 201 kW - două recipiente tip vas de expansiune a câte 300 l, tip Elbi Erce Italia - vană cu trei căi, 8 dispozitive de siguranță, sisteme de automatizare, etc. Toate aceste echipamente din punctul termic sunt în conformitate cu normativele în vigoare,fiind în conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR.
Alte Observatii	Contract nr. 95/ 34669/ 21.10.2010