Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara - HD – CL 8 ,,Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canaliza

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Retele
Valoare totala investitie	32.775.673 lei
Data inceput	04/2014
Data sfarsit	12/2016
Durata	32 luna
Status	Finalizata
Executant	S.C. COMSID TEHNOSTEEL S.R.L., S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L.
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	88,16% Fond de Coeziune grant UE ; 10,84% Buget de Stat; 1 % Buget Local: Consiliul Județean, membrii autorităților locale, din care 22,35% contribuție Municipiul Hunedoara 6,19% Contribuţia Beneficiarului S.C. Apa Prod S.A.
Parteneri	Uniunea Europeană Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Consiliul Județean, membrii autorităților locale, S.C. Apa Prod S.A.
Beneficiari	Municipiul Hunedoara

Obiective	Denumirea proiectului:: “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” Conform HCL nr.162/2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Hunedoara cu judeţul Hunedoara şi alte unităţi administrativ teritoriale din judeţ pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA în vederea finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza unităţii administrativ-teritorială. În anul 2012 prin HCL 17/26.01.2012 s-a aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii mai sus menţionat, iar cofinanţarea proiectului s-a aprobat prin HCL 18/26.01.2012. Pe baza acestor două hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum şi a hotărârilor de consiliu aprobate de celelalte autorităţi locale care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a emis ordinul ministrului nr. 217/08.02.2013 prin care se aprobă finanţarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”. Astfel s-a semnat contractul de finanțare nr. 146005/19.02.2013 din care rezultă o valoare eligibilă a proiectului de 454.403.576 (finanţare nerambursabilă şi contribuţia financiară a membrilor ADI de la bugetele locale) din care 1% este suportată de bugetele locale care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, respectiv 4.544.037 lei, din care 22,35% reprezintă contribuţia Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. Contribuţia administraţiilor publice locale pentru cofinanţarea acestui proiect a fost împărţită în funcţie de ponderea investiţiilor care se vor realiza pentru fiecare municipiu în parte. Valorile defalcate pentru proiectul amintit sunt prezentate după cum urmează: Codul proiectului: CCI 2011RO161PR004 , SMIS 41097 Beneficiar: S.C. Apa Prod S.A. Deva, Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 04.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara, în numele și pe seama membrilor ce fac parte din această asociație, și S.C. Apa Prod S.A. Deva, ca și Operator. Valoarea Totală a proiectului: 599.180.663 Lei, cu TVA, din care: Valoarea eligibilă: 484.378.877 Lei, Valoarea eligibilă conform POS: 454.403.576 Lei, din care: 88,16% Fond de Coeziune: 400.602.192 Lei; 10,84% Buget de Stat: 49.257.347 Lei; 1 % Buget Local: 4.544.037 Lei; 6,19% Contribuţia Beneficiarului: 29.975.301 Lei. TVA : 114.801.786 Lei. Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare: 28 noiembrie 2012. Data semnării Contractului de Finanţare: 19 februarie 2013. Act adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare din 27.09.2013: Valoarea Totală a proiectului: 580.489.969 Lei, cu TVA, din care: Valoarea eligibilă: 469.305.767 Lei, Valoarea eligibilă conform POS: 440.263.222 Lei, din care: 88,16% Fond de Coeziune: 388.136.057 Lei; 10,84% Buget de Stat: 47.724.533 Lei; 1 % Buget Local: 4.402.632 Lei; 6,19% Contribuţia Beneficiarului: 29.042.515 Lei. TVA : 111.184.232 Lei. Data finalizării Contractului: 31 decembrie 2015. Scopul / obiectivele Proiectului: Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Hunedoara. Proiectul va fi implementat pentru aglomerările Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Haţeg şi Simeria. Componentele proiectului: In cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente: - Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei; - Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare, etc.); - Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă; - Construcţii de staţii de epurare a apelor uzate; - Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate; - Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR si publicitate și Consultanta pentru Supervizarea Lucrărilor. Rezultatele aşteptate ale proiectului: 100% (160.093 locuitori) din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% (160.093 locuitori) în aglomerările incluse in proiect.

Rezultate	HD – CL 8 ,,Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara” Descrierea lucrărilor ce se vor realiza în cadrul acestui contract: Sistemul de alimentare cu apa Reabilitarea retelelor de aductiune in Hunedoara, L= 1.204 m, cu toate lucrarile conexe (bransamente , camine, hidranti, etc.) Reabilitarea retelelor de distributie a apei in Hunedoara, L= 5.460 m, cu toate lucrarile conexe; Extinderea retelelor de distributie a apei in Hunedoara, L= 4.570 m, cu toate lucrarile conexe Implementare SCADA in sistemul de distributie a apei Hunedoara Sistemul de canalizare Reabilitarea retelelor de canalizare in Hunedoara, L= 1.849 m, cu toate lucrarile conexe (subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.) Extinderea colectorului de canalizare Hunedoara-Santuhalm, L= 538 m Extinderea retelei de canalizare in Hunedoara, L= 11.080 m, cu toate lucrarile conexe (subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.) Constructie 5 statii de pompare apa uzata in Hunedoara, dupa cum urmeaza: - Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 1 Rotarilor – situata pe strada Rotarilor (DJ687), dimensionata pentru debitul Q= 121,2mc/h si inaltimea de pompare H=11,5 m ; - Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 2 G. Bethlem – situata pe strada Gabriel Bethlem, dimensionata pentru debitul Q=18,2 mc/h si inaltimea de pompare H= 6.9m; - Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 3 I. Slavici – situata pe strada Ioan Slavici, dimensionata pentru debitul Q= 16,3mc/h si inaltimea de pompare H=22,3 m ; - Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 4 H1 –situata pe strada H1, dimensionata pentru debitul Q= 16,1mc/h si inaltimea de pompare H=14,9 m ; - Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 5 Serei – situata pe strada Serei 1, dimensionata pentru debitul Q= 18,5mc/h si inaltimea de pompare H=14,2 m ; Implementare SCADA in sistemul de canalizare - automatizare statii de pompare apa uzata.
Alte Observatii	Data semnării contractului: 28.02.2014 Data ordinului de începere a contractului: 23.04.2014 Data predării amplasamentului: 16.04.2014