



Categorie	Drumuri	
Valoare totala investitie	522.520 lei	
Data inceput	03/2016	
Data sfarsit	07/2016	
Durata	4 luna	
Status	Finalizata	
Executant	SC STRABAG SRL	
Manager Proiect		
Sursa De Finantare	Buget local, Buget de stat prin Consiliul Județean Hunedoara	
Parteneri		
Beneficiari	Municipiul Hunedoara	
Obiective	Strada Lătureni, fostul drum comunal DC 113 A, între km 0 și 600, cuprins între limita de asfalt existent și intersecția cu strada Ștrandului, cu o lungime de 600 m și o lățime de 5,5 m, este realizat în prezent din material granular contaminat cu argilă și prezintă burdușiri datorită fenomenului de îngheț - dezgheț, tasare inegală și degradări datorate infiltrării apelor de suprafață în corpul străzii. S-au executat lucrări privind refacerea îmbrăcăminții rutiere prin evacuarea pietruirii existente, și aducerea la cota necesară a structurii rutiere, încadrarea părții carosabile cu borduri, realizarea dispozitivelor de colectare și evacuare ape de suprafață, strat fundație din zgură și strat din beton asfaltic și strat de uzură. - suprafața carosabilă: 3.300,00 mp	
Rezultate		
Alte Observatii	Autorizație de Construire nr. 27/ 23.02.2016 Contract lucrari 90/17788/04.03.2016- Lucrari de Modernizare DC 113A Hunedoara-Buituri, executant: SC STRABAG SRL, valoare: 484.123,09 lei Contract de servicii nr. 134/ 27285/ 05.04.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.300 lei, TVA = 0 % HCL 445/ 21.12.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici HCL 12/ 18.01.2016 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici Proiectant: SC INFRA VIALIS SRL DEVA termen realizare: 3 luni Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48499/ 01.07.2016. Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 484.123,09 lei incl. TVA.	