



Modernizare Sala Consiliu din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara

str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Cladiri	
Valoare totala investitie	320.000 lei	
Data inceput	01/2017	
Data sfarsit	05/2017	
Durata	4 luna	
Status	Finalizata	
Executant	SC MEMORY SRL Hunedoara	
Manager Proiect		
Sursa De Finantare	Buget local	
Parteneri		
Beneficiari	Municipiul Hunedoara	
Obiective		
Rezultate	<p>Sala de Consiliu din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara nu a fost renovată de multă vreme, iar instalațiile electrice erau vechi și spațiul mic, presa și publicul care dorea să participe la ședințele consiliului local nu aveau spațiu fizic necesar, producându-se o aglomerație care împiedica desfășurarea în bune condiții a ședințelor de consiliu local. Lucrările de modernizare au constat în: mărirea suprafeței inițiale de 53,61 mp la 75,30 mp, prin alipirea a două încăperi alăturate, refacerea instalației de alimentare cu energie electrică prin alimentarea din tabloul general de la subsolul clădirii, înlocuirea instalației interioare de energie electrică (instalația electrică de forță, instalația de iluminat și prize, instalația de legare la pământ), realizarea instalației de detecție și semnalizare incendii, instalației de sonorizare și televoting, instalației de rețelistică calculatoare și televiziune, dotarea sălii de consiliu cu mobilier corespunzător Sala de Consiliu a fost dotată cu: - masă prezidiu - masă consilieri - masă presă - masă rotile service - cuieri consilieri - cuieri asistenți - vitrină expo - panoplie steme, embleme - panou RACC video - piesă rotile închidere - fotoliu, scaun, birou (spătar mediu), 1 cu rotile - scaune asistenți cu spătar mediu cu 4 picioare - scaune consilieri cu spatar mediu, cu rotile</p>	
Alte Observatii	<p>Proiectant: PFA Biclesanu Lucaci Gheorghe PROAND Autorizație de Construire nr. 6/ 26.01.2017 Contract lucrari 255/94093/22.12.2016- Modernizare Sala Consiliu Primaria municipiului Hunedoara, MEMORY SRL, valoare: 313.494,74 lei Ordin de începere lucrări nr. 7/ 5827/ 27.01.2017 Data începerii execuției lucrării: 30.01.2017 Termen de execuție: 3 luni Proces verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 2/ 3719/ 18.01.2017 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33386/ 05.05.2017, valoare: 310.874,07 lei incl. TVA</p>	