



Categorie	Parcuri
Valoare totala investitie	573.320 lei
Data inceput	04/2016
Data sfarsit	09/2016
Durata	5 luna
Status	Finalizata
Executant	SC GHEPA EMS SRL
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	Buget local Bugetu de stat prin Consiliului Județean Hunedoara
Parteneri	
Beneficiari	Municipiul Hunedoara
Obiective	Parcul Corvin din municipiul Hunedoara are o suprafață de 3,6 ha și se întinde pe un teren aflat în pantă destul de accentuată, cu diferențe de nivel de 12 m între capătul de vest și cel de sud al amplasamentului. Deoarece această zonă cu potențial real a zonelor verzi existente nu a fost reabilitat de mulți ani, în vederea oferirii cetățenilor ce doresc să se recreeze în acest parc în condiții optime și sigure, s-au executat lucrări de reabilitarea aleilor, zidului de sprijin precum și dirijarea apelor pluviale prin rigole de beton. În Parcul Corvin sunt alei asfaltate, platforme asfaltate și alei pavate cu dale beton care au fost reabilitate, s-au înlocuit bordurile vechi ori s-au completat la aleile care au fost cu pavaj. Având în vedere că există un pericol iminent de alunecare sau de împiedicare din cauza treptelor deplasate, s-au refăcut aceste trepte în vederea înlăturării acestor inadvertențe. Zidul de sprijin din incinta parcului s-a reabilitat de asemenea, având zone de o avansată stare de degradare. Astfel, s-au executat lucrări pentru refacerea zonelor deteriorate, a zonelor care necesită completări, curățare și rostuire, iar suprafața zidului de sprijin se va placa cu piatră artificială. În vederea dirijării apelor pluviale, rigurile existente de pământ s-au înlocuit cu rigole de beton. Capacități: a. Alei și platforme: - alei și platforme reabilitate prin refacere substrat și asfaltare: 3.495,00 mp b. Borduri: - înlocuire borduri: 2.085,00 m - borduri noi - la aleile care au fost cu pavaj: 917,00 m Total borduri: 3.002,00 m c. Ziduri de sprijin: - zid de sprijin deteriorat: 29,40 mc - ziduri de sprijin ce necesită completări: 8,40 mc - ziduri de sprijin ce necesită curățare și rostuire: 181,50 mp - ziduri de sprijin ce se vor placa cu piatră artificială: 357,00 mp d. Rigole: - rigole de pământ care se vor înlocui cu rigole de beton: 263,00 m.
Rezultate	
Alte Observatii	Autorizație de Construire nr. 29/ 23.02.2016 HCL 447/ 21.12.2015 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici HCL 19/ 18.01.2016 privind actualizarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici Contract lucrari 101/20412/15.03.2016- Lucrari de Reabilitare alei - Parc Corvin, executant: GHEPA EMS SRL, valoare: 532.234,08 lei Contract de servicii nr. 135/ 27286/ 05.04.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.750 lei, TVA = 0 % Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRR Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 62612/ 01.09.2016. Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 526.964,43 lei incl. TVA.

