



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Categorie</b>                 | Drumuri   |
| <b>Valoare totala investitie</b> | 480.397 lei   |
| <b>Data inceput</b>              | 03/2016   |
| <b>Data sfarsit</b>              | 07/2016   |
| <b>Durata</b>                    | 4 luna  |
| <b>Status</b>                    | Finalizata  |
| <b>Executant</b>                 | SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L.   |
| <b>Manager Proiect</b>           |   |
| <b>Sursa De Finantare</b>        | Buget local   |
| <b>Parteneri</b>                 |   |
| <b>Beneficiari</b>               | Municipiul Hunedoara  |
| <b>Obiective</b>                 | <p>Având în vedere îmbunătățirea infrastructurii din municipiul Hunedoara, s-au executat reabilitări pe anumite străzii, și astfel s-a elaborat documentația tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare în Piața Iancu de Hunedoara, care se află în cartierul Centru vechi al municipiului Hunedoara ce face legătura între str. Cloșca și B-dul Libertății. Lungimea străzii este de 110 m, lățimea fiind variabilă între 6.50 - 7,00 m, iar trotuarele sunt de asemenea cu lățime variabilă. Durata de realizare ( luni ): 6 luni Capacități: - lungime traseu 110 m, - parte carosabilă variabilă 6,50 - 7,00 m - trotuare: variabile Durata de funcționare a străzii fiind expirată, aceasta prezentând deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă. S-au executat lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcămînții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere.</p> |
| <b>Rezultate</b>                 |   |
| <b>Alte Observatii</b>           | <p>Autorizație de Construire nr. 13/ 02.02.2016 Contract lucrari 199/89802/31.12.2015- Reabilitare Piata Iancu de Hunedoara, TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L., valoare 480.397,10 lei HCL 458/ 21.12.2015 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici HCL 5/ 18.01.2016 privind actualizarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici Proiectant:SC MALEX ENGINEERING SRL Contract de servicii nr. 62/ 14492/ 24.02.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.000 lei, TVA = 0 % Ordin de începere lucrări din 08.03.2016, termen realizare: 3 luni Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48504/ 01.07.2016. Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 480.397,10 lei incl. TVA.</p>  |

