




Reabilitare platou Casa de Cultura din municipiul Hunedoara

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara

str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Drumuri	
Valoare totala investitie	1.547.860 lei	
Data inceput	08/2018	
Data sfarsit	06/2019	
Durata	10 luna	
Status	Finalizata	
Executant	SC PROACTIV SRL DEVA - lider de asociere SC DRUPO SRL CĂLAN - asociat SC SERCOTRANS SRL DEVA - asociat	
Manager Proiect		
Sursa De Finantare	Buget local	
Parteneri		
Beneficiari	Municipiul Hunedoara	

Obiective

Reabilitarea platoului din fața Casei de Cultură așa cum este delimitat de PUZ - ul pietonal B-dul Corvin, are o suprafață de aproximativ 4.300 mp, se dorește ca această zonă să reprezinte un punct de atracție atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiști. În vederea armonizării cu peisagistica noului aspect al Bulevardului Corvin care va deveni pietonal, a creșterii atractivității centrului municipiului Hunedoara, care să reprezinte un punct de atracție atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiști, se dorește reabilitarea platoului Casei de Cultură. La ora actuală, platoul din fața Casei de Cultură se află într-o stare de degradare avansată. Treptele prezintă fisuri și porțiuni în care lipsesc plăcile de piatră, bordurile au lipsă pavele, iar datorită infiltrării apei bordurile sunt tocite și pe alocuri sparte. Platoul este denivelat, iar în unele porțiuni lipsesc pavelele. Deficiențele enumerate mai sus pun în pericol siguranța cetățenilor care traversează sau se plimbă pe platou. Odată finalizat acest proiect de reamenajare a platoului din fața Casei de Cultură, va aduce satisfacție pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiști, va crea un punct de atracție nou în centrul municipiului și va forma un mediu propice relaxării. Renovarea platoului va revigora centrul municipiului Hunedoara, din punct de vedere peisagistic și arhitectural. În același timp, reamenajarea platoului va reliefa și mai mult Casa de Cultură, ca un element central al municipiului, punându-i în evidență frumusețea arhitecturală. Astfel, se vor efectua următoarele lucrări privind reabilitarea platoului amintit mai sus: - se va demola fântâna arteziană și gradenele din beton, existente. Se va decoperta întreaga zonă, cu o adâncime de aprox. 20 cm, pentru înlăturarea pavajelor sau dalelor existente, împreună cu stratul suport al acestora - deoarece 4 din căminele de canalizare sunt poziționate în zona în care sunt prevăzute treptele, aceste cămine se vor reloca, în funcție de rețeaua existentă de canalizare sau alte rețele. - vor fi necesare extinderile rețelelor existente pentru realizarea noilor rigole pluviale și apă potabilă, pentru o cișmea de băut apă și pentru irigarea copacilor. De asemenea, se va prevedea un sistem de prize folosite ocazional, pentru diverse festivități, concerte, târguri sau alte manifestări ce se vor petrece pe platou și vor necesita alimentare electrică. Aceste prize vor fi retractabile, fiind astfel utilizabile doar în condițiile menționate anterior. - principala amenajare și modificare a zonei constă în refacerea terasamentului, prin desființarea celor două zone de trepte și crearea unui singur rând de trepte care să preia diferențele naturale de nivel ale terenului. Suprafața amenajată de aproximativ 4.300 mp se va pava cu piatră cubică granit de grosime 6 cm pe o suprafață de 950 mp respectiv, cu pavaj andezit flamat de grosime de 3 și 4 cm pe o suprafață de 1.554 mp; - se vor amenaja 6 jardiniere, în care se vor planta copaci. Jardinierele vor fi prevăzute cu sistem de irigare automat, pentru copaci. - platoul va fi dotat cu 6 coșuri de gunoi, executate din metal, îmbrăcate în lemn, și un panou pentru afișaj. - totodată, se va dota platoul cu două rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități pentru acces, prevăzute cu mână curentă.

Rezultate

Capacități : Având în vedere faptul că investiția nu este o unitate productivă care să genereze plus valoare, la prezenta investiție nu se identifică capacități de producție sau alți indicatori de rentabilitate economică. Suprafața teren de amenajat - 4678,51 mp
Lucrări de executat: Pavaj piatră bej - 516 mp Pavaj piatră gri - 2330 mp Spații verzi în interiorul jardinierelelor Sistem irigații Dotări: Jardiniere ce au și rol de bancă de șezut - 6 buc Coșuri de gunoi - 6 buc Panouri afișaj - 1 buc.

Alte Observatii

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 146/ 31.03.2017 a fost aprobată documentația tehnico - economică, faza DALI și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție " Reabilitare platou Casa de Cultură", investiție în valoare totală de 1.297.234,99 lei fără TVA respectiv, 1.543.709,63 lei cu TVA. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 35/ 31.01.2018 a fost reaprobată documentația tehnico - economică, faza DALI și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție " Reabilitare platou Casa de Cultură", investiție cu noua valoare totală de 1.570.894,31 lei fără TVA respectiv, 1.863.875,42 lei cu TVA. Contract servicii nr.21/ 13102/ 13.03.2017 - documentație faza DALI reabilitare platou Casa de Cultură, elaborator: SC HIWATERS SRL Râmnicu Vâlcea, valoare: 30.730,56 lei Contract servicii nr. 39/ 1762/ 13.02.2017 - întocmire documentație privind peisagistică urbană,rezultată din proiectele tehnice existente, elaborator: SC HIWATERS SRL Râmnicu Vâlcea, valoare: 15.247,47 lei Certificat de Urbanism nr. 57/ 15.03.2017 Contract nr. 145/ 49330/ 10.07.20188, Reabilitare platou Casa de Cultură din municipiul Hunedoara - proiectare + execuție lucrări, valoare: 1.801.414,20 lei, executant: SC PROACTIV SRL Deva Contract servicii dirigentie de șantier nr. 155/ 53808/ 27.07.2018, diriginte: Sfetcu Gheorghe, valoare: 2.100 lei, tva 0% Ordin Începere lucrări nr. 54606/ 01.08.2018 - Comanda produse 528/07.08.2018- PANOUL AVIZIER PUBLICITAR Reabilitare platou Casa de Cultura, furnizor: ALAMOS SELECT SRL, valoare: 1.958,74 lei Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 43308/24.06.2019 Valoare: 1.482.959,41 lei incl. TVA