Reabilitare spațiu verde si amenajare loc de joaca, strada BUCEGI nr. 8, bl. K4

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123



Categorie	Spatii de recreere
Valoare totala investitie	211.360 lei
Data inceput	03/2016
Data sfarsit	06/2016
Durata	3 luna
Status	Finalizata
Executant	SC GLIAL TEAM EXIM SRL
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	Buget local
Parteneri	
Beneficiari	Municipiul Hunedoara
Obiective	Pentru a le oferi copiilor locuri de joacă bine întreținute și dotate cu diverse echipamente specifice (complex multifuncțional joacă, leagăne, rotative, bazin nisip, etc.), unde să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și în siguranță, Primăria Municipiului Hunedoara a amenajat un loc de joacă pe strada Bucegi nr. 8, bl. K4. Lucrările pentru realizarea locului de joacă au constat în amenajarea unei suprafețe pe care se vor planta arbori si arbuști, s-au amenajat alei, s-au montat jocuri specifice locurilor de joacă în aer liber și bănci, si s-a realizat iluminatul prin montarea de stâlpi de iluminat alternativ (panouri fotovoltaice) În zona destinată locului de joacă s-au montat complexe de joacă (ce cuprind platforme şi scară cu diferite înălţimi pentru urcat-coborât, tobogan pentru alunecare, turn de observaţie pentru supraveghere), leagăne şi rotative. Totodată, în zona verde s-a plantat material dendro-floricol.
Rezultate	Date tehnice: - suprafața terenului amenajat: 708,42 mp - împrejmuire cu gard din plasă bordurată: 130 m - poartă pietonală lat de 1 m – 2 buc - alei pavele beton – 42 mp - borduri înguste din beton – 70 m - stâlpi de iluminat – 2 buc - bănci odihnă – 6 buc: - coșuri pentru gunoi – 5 buc - masă jocuri statice cu bănci – 4 buc - echipamente fitness adulți – 3 buc - spațiile de joacă pe suprafață antitraumă – 334,75 mp, dotate cu: ansamblu joacă cu tobogane – 1 buc ansamblu de joacă mic – 1 buc balansoar – 1 buc jucărie cu arc – 2 buc rotativă – 1 buc leagăn cu două locuri – 2 buc nisipar copii mici – 1 buc căsuță pentru joacă copii mici – 1 buc - Reabilitare spațiu verde prin plantare gard viu arbuști foioși – 120 m, gazonare – 340 mp, plantare arbori foioși – 8 buc.
Alte Observatii	HCL 39/ 29.01.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici Autorizație de Construire nr. 57/ 23.03.2016 Contract lucrari 97/18190/07.03.2016-lucrare -Reabilitare spatiu verde si amenajare loc de joaca, strada Bucegi nr. 8, bl. K4, municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara, executant: GLIAL TEAM EXIM SRL, valoare: 197.503,20 lei Contract de servicii nr. 120/ 24046/ 24.03.2016 de dirigenție de șantier PFA Sfetcu Gheorghe, valoare: 600 lei, TVA=0 % Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRL Bucuresti Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16/ 44858/ 15.06.2016, valoare: 197.503,20 lei