




Reabilitare stație hidrofor SC1 - Micro IV, str. Câmpului

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara

str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Instalatii, dotari	
Valoare totala investitie	78.371 lei	
Data inceput	02/2014	
Data sfarsit	07/2014	
Durata	5 luna	
Status	Finalizata	
Executant	SC LOCAL SERVICE SRL HUNEDOARA	
Manager Proiect		
Sursa De Finantare	Buget Local	
Parteneri		
Beneficiari	Municipiul Hunedoara	
Obiective	Reabilitarea stației hidrofor SC1 (înlocuire de utilaje, echipamente, reparații instalația electrică), ce asigură alimentarea cu apă a blocurilor cu regim de înălțime mai mare de P + 4.	
Rezultate	În municipiul Hunedoara există amplasate în diferite zone stații hidrofoare care asigură alimentarea cu apă a blocurilor cu regim de înălțime mai mare de P + 4 și care au o vechime de peste 40 ani, fiind într-o stare avansată de degradare, atit imobilul cit și instalația propriu-zisă. Grupurile de pompare sunt supradimensionate, utilajele și instalația tehnologică aferentă este uzată, ceea ce a dus la consumuri de energie suplimentare și semnificative pierderi de apă în rețea. Pentru reabilitarea stației de hidrofor SC 1 din str. Câmpului, au fost întocmite proiecte de reparații ale instalațiilor interioare precum și a imobilului degradat. În cadrul contractului de lucrări nr. 9/ 8949/ 13.02.2014, s-au executat lucrări la instalația electrică, înlocuiri de utilaje(înlocuit pompă, recipiente hidrofor, supape siguranță contor apă), realizare postamente pentru utilaje.	
Alte Observatii	Contract de execuție lucrări nr. 9/ 8949/ 13.02.2014 Proiectant: SC VONAR COM SRL HUNEDOARA Proces Verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 19/07.07.2014	